十勝岳の火山活動解説資料(平成27年12月)

札 幌 管 区 気 象 台 火山監視・情報センター

火山活動は概ね静穏に経過しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められません。 ここ数年、山体浅部の膨張、大正火口の噴煙量増加、地震増加、火山性微動の発生、発光現象及 び地熱域の拡大などを確認しており、長期的にみると十勝岳の火山活動は高まる傾向にありますの で、今後の火山活動の推移に注意してください。

噴火予報(噴火警戒レベル1、活火山であることに留意)の予報事項に変更はありません。

〇 活動概況

・噴煙などの表面現象の状況(図1-①~⑤、図2)

62-2火口の噴煙の高さは火口縁上200m以下、大正火口の噴煙の高さは火口縁上100m以下で経過しました。大正火口の噴煙量は2010年頃からやや多い状態が続いています。

6月の現地調査以降、地熱域の広がりが見られている振子沢噴気孔群の噴気は、気温の低下とともに10月頃から定時の遠望カメラによる観測でも時折確認できるようになっており、噴気の高さは概ね50m以下で経過しました。

・地震及び微動の発生状況(図1-6~9、図3~4)

62-2火口付近のごく浅い所(海抜0 km以浅)を震源とする火山性地震は、1 日あたり概ね10 回以下と少ない状態で経過しましたが、長期的にみると、2010年頃からやや多い状態となっています。

一方、グラウンド火口周辺や旧噴火口付近の浅い所(海抜下0~3km程度)を震源とする周辺の地震活動は、引き続き低調に経過しました。

火山性微動は観測されませんでした。

・地殻変動の状況 (図5~6)

GNSS連続観測¹⁾では、2006年以降、62-2火口直下浅部の膨張を示すと考えられる変動が引き続き認められています。

より深部へのマグマの供給によると考えられる地殻変動は認められませんでした。


- 1) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。
- 2) 赤外放射温度計や赤外熱映像装置は、物体が放射する赤外線を感知して温度や温度分布を測定する計器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で熱源の温度よりも低く測定される場合があります。

この火山活動解説資料は、札幌管区気象台のホームページ(http://www.jma-net.go.jp/sapporo/) や気象庁のホームページ(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html) でも閲覧することができます。

この資料は、気象庁のほか、国土交通省北海道開発局、北海道大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、北海道、地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図50mメッシュ(標高)』を使用しています(承認番号 平26情使、第578号)。


次回の火山活動解説資料(平成28年1月分)は平成28年2月8日に発表する予定です。



- 2 -



十勝岳 北西側から見た山頂の状況 (12月14日、白金模範牧場遠望カメラによる)



(上図:1970年~2015年12月 下図:2011年~2015年12月)

- ・硫黄沢(山麓点)で計測した回数を示しています (計数基準: 0.05 μ m以上、S-P 2 秒以内)
- ・青線は積算回数を示します
- ↑はごく小規模な水蒸気噴火、↑はマグマ噴火の発生を示します
- ・図の灰色の部分は欠測を示しています
- ・長期的には、62-2火口付近のごく浅い所の地震は、2010年頃からやや多い状態となっ ています (上図の楕円破線)
- ・62-2火口付近のごく浅い所で発生する火山性地震は、山体浅部のガスや熱水などの熱 活動により発生していると考えられます




図4 十勝岳 火山性地震の震源分布(2014年12月~2015年12月) 灰色の期間は一部観測点欠測のため震源の決定数減少や精度低下が見られます

- 4 -

〇印:2014年12月~2015年11月の震源

●印:2015年12月の震源

+印:地震観測点





図 5 十勝岳 GNSS連続観測による基線長変化(2003年5月~2015年12月)及び観測点配置図

- ・GNSS基線①~⑤は観測点配置図の①~⑤に対応しています
- ・GNSS基線の空白部分は欠測を示します
- ・湯の滝は、機器障害のため11月16日以降欠測となっています
- (北) : 北海道大学
- (道地): 地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所

① 望岳台-前十勝(道地·北) 東西方向変化



③ 望岳台一翁温泉






図6 十勝岳 GNSS連続観測による基線長変化拡大図(2014年1月~2015年12月)

- ・GNSS基線①③は図5の観測点配置図の①③に対応しています
- ・GNSS基線の空白部分は欠測を示します
- ・①の基線では、火口に近い前十勝観測点に観測点周辺の局所的な変動と考えられる変化が 2015年5月頃からみられていましたが、7月以降停滞しています
- ・GNSS基線図中の破線内は、凍上や積雪の影響による変化を示します
- ・より深い山体内の膨張を示す可能性がある望岳台ー翁温泉を結ぶ③の基線には、特段の変化はみられませんでした。

- 6 -

- (北) : 北海道大学
- •(道地):地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所








図7 十勝岳 観測点配置図

+印は観測点の位置を示します

気象庁以外の機関の観測点には以下の記号を付し ています

(開): 国土交通省北海道開発局

(北): 北海道大学 (道): 北海道

(道地) : 地方独立行政法人北海道立総合

研究機構地質研究所

(防) : 国立研究開発法人防災科学技術研究所